Schlegelstraße 3, Jena

Vorschlag: Bündelung der Steigestränge Sanitär / Lüftung / Elektro im Regelgeschoss 1.–4. OG

Stand 29.10.2026 · Grundlage: Ausführungsplanung Index A (301_A_H5_1051 / 1301)

Anlass

In der aktuellen Planung hat nahezu jede Wohnung eigene Anschluss- und Steigerstandorte für Bad, Küche und WM. Je Regelgeschoss ergeben sich so rund 17 Einzelstandorte mit eigenen Deckendurchbrüchen, Verkofferungen und Abschottungen.

Vorschlag

- **Installationsknoten:** Die Bäder zweier Nachbarwohnungen liegen Rücken an Rücken an derselben Querwand direkt am Flur. Ein gemeinsamer F90-Schacht versorgt beide Wohnungen.
- **Küchen an die Schachtwand:** Die Küchenzeilen werden an die Bad-Rückwand bzw. Installationswand gestellt.
- **Elektro zentral:** Ein Hauptsteiger im Aufzug-Vorraum (bereits vorgesehen), Verteilung über die geplante Flur-Unterdecke zu den Unterverteilungen.
- **Fassade bleibt:** Geändert wird nur das flurseitige Band (Bad/Flur). Wohnräume, Fenster und Balkonzugänge bleiben unverändert.

Ergebnis je Geschoss

7 Sanitär-/Lüftungsknoten + 1 Kernschacht Elektro/Medien statt rund 17 Einzelstandorten. Das sind etwa 60 % weniger Strangpositionen, Deckendurchbrüche und Verkofferungen. Die Wohnungsgrößen bleiben erhalten.

Betroffene Wohnungen

WE	Änderung gegenüber AP Index A	Fläche
1.05 / 1.09	Bad und Flur im flurseitigen Band getauscht; Küche an die Bad-Rückwand; Eingangstür versetzt	unverändert
1.03	Küchenzeile von Achse C an Achse D (Rücken an Rücken mit Küche 1.04)	unverändert
1.01	Küchenzeile an die Bad-Installationswand; WM ins Bad; HWR wird Abstellraum	unverändert
1.02 / 1.07	Nassräume der Mittelzone auf je einen Schacht; zweiter Steiger an Achse C entfällt	unverändert
übrige	Grundriss unverändert, Anschluss an den jeweiligen Knoten	unverändert

Zu klären

- Statik: Kernbohrungen in den Querwänden B, D, F, G und Deckendurchbrüche (Prüfstatik)
- Brandschutz: F90-Schächte, Elektroschacht im Aufzug-Vorraum
- Schallschutz nach DIN 4109, Abstimmung mit der HLS-/ELT-Planung
- Fortführung in EG, 5. OG und Drempel; Bewertung im laufenden GU-Verfahren
- Option: Heizungsstränge an der Fassade zusätzlich bündeln (erfordert Änderung des HLS-Konzepts)

Grundriss Regelgeschoss – Vorschlag Installationsknoten (schematisch)



IS 1–8 = Installationsknoten (S = Sanitär, L = Lüftung, E = Elektro, M = Medien); gelb = geänderter Bereich; vollständiges Planblatt A2 siehe Anlage.